



شماره: ۰۰/۱۹۴۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
پیوست: دارد

با سمه تعالیٰ

تلویزیون
پیشگاهی اینترنتی



استعلام بهاء

به :

به اطلاع می‌رساند شهرداری تفت در نظر دارد جهت خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر سطح شهر با آسفالت توپکا ۱۲-۰ میلی متر از طریق استعلام با مشخصات ذیل اقدام نماید. در صورت تمایل خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.

موارد درخواست	مقدار برآورد اولیه	ضریب پیشنهادی	مبلغ کل به ریال	مهر و امضای شرکت
خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر سطح شهر با آسفالت توپکا ۱۲-۰ میلی متر با ضخامت حداقل ۴ سانتی متر	۱.۵۳۲.۱۸۰.۲۸۶	ریال		

- برآورد اولیه پروژه لکه گیری آسفالت معابر به پیوست می‌باشد.
- پرداخت هر گونه وجه منوط به تأیید واحد فنی و عمرانی شهرداری و کلیه کسورات قانونی عهده پیمانکار می‌باشد.
- رعایت کلیه مشخصات فنی و آثین نامه ای درخصوص نوع آسفالت و قیر یا امولسیون الزامی است.(ارائه تأیید آزمایشگاه مکانیک خاک الزامی است)
- پخش شامل : زیرسازی (تنظیم و آماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجرای آسفالت سطحی) ، تمیز کاری ، قیرپاشی و اجرای آسفالت می‌باشد.
- خرید و حمل آسفالت عهده پیمانکار می‌باشد. ضمناً حمل تا فاصله ۳۰ کیلومتری لحظه گردیده است.
- خرید و حمل قیر یا امولسیون عهده پیمانکار می‌باشد.
- محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می‌باشد.
- حداقل ضخامت اجرای آسفالت سطح ۴ سانتی متر می‌باشد.
- تحويل برگه تناظر آسفالت هنگام تحويل صورت وضعیت الزامی می‌باشد.
- شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
- هرگونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال مدارک می‌گردد و همچنین پیشنهادات باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.
- متفاضیان جهت تسلیم پیشنهادات خود می‌بایست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد ایران) مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد فنی و عمرانی شهرداری مراجعه نمایند. تلفن تماس : ۰۴۰-۴۲۰۴۰۲۲۶۲۲۰
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ می‌باشد و کلیه پیشنهادات در روز اداری بعد مورد رسیدگی واقع میگردد.

محسن فلاح تفتی

سرپرست



با اسمه تعالیٰ
شماره: ۰۰/۱۹۴۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
پیوست: دارد



پروژه: لکه گیری آسفالت

برآورد

فهرست بهای واحد پایه رشتہ راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۱۴۰۰

ردیف فهرست بها ۱۴۰۹۰۱ واحد: متر مربع تنظیم و آماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجرای آسفالت سطحی

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۱	آماده سازی سطح کار	۱	۲۲۵۰				۲۲۵۰	
۱۴۰۹۰۱	جمع کارکرد ردیف: ف					۱۴۰۹۰۱	۲۲۵۰	

فهرست بهای واحد پایه رشتہ راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۱۴۰۰

ردیف فهرست بها ۱۵۰۱۰۳ واحد: کیلو گرم تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک crs با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۱	امولسیون		۲۲۵۰				۰.۵	۱۱۲۵
۱۵۰۱۰۳	جمع کارکرد ردیف: ف					۱۵۰۱۰۳	۱۱۲۵	

فهرست بهای واحد پایه رشتہ راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۱۴۰۰

ردیف فهرست بها ۱۵۰۶۰۶ واحد: متر مربع تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عکردی(PG)، برای قشر رویه (توبکا)، هر گاه بندی مصالح صفر تا ۱۲.۵ میلیمتر، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۱	اسفلات بیندر	۴	۲۲۵۰				۹۰۰۰	
۱۵۰۶۰۶	جمع کارکرد ردیف: ف					۱۵۰۶۰۶	۹۰۰۰	

فهرست بهای واحد پایه رشتہ راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۱۴۰۰

ردیف فهرست بها ۱۵۰۸۰۳ واحد: متر مربع اضافه بهای به دیفهای ۱۵۰۶۰۶ و ۱۵۰۶۱۲ و ۱۵۰۶۰۶ تا ۱۵۰۶۰۱ اضافه بهای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۱	اضافه بهای		۲۲۵۰				۲۲۵۰	



شماره: ۰۰/۱۹۴۶
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
پیوست: دارد

با اسمه تعالیٰ



۲۲۵۰	جمع کارکرد ردیف: ف ۱۵۰۸۰۳
------	---------------------------

فصل چهاردهم: زیر اساس، اساس و بالاست

۱۴۰۰ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۴۰۹۰۱	تنظیم و آماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجرای آسفالت سطحی	متر مربع	۲.۳۶۰	۲۲۵۰	۵.۳۱۰.۰۰۰
	جمع فصل				۵.۳۱۰.۰۰۰

فصل پانزدهم: آسفالت

۱۴۰۰ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند، فرودگاه و زیرسازی راه آهن

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل(ریال)
۱۵۰۱۰۳	تهییه مصالح واجرای انود با قیر امولسیون کاتیونیک CFS یاحداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر	کیلوگرم	۶۳.۴۰	۱۱۲۵	۷۱.۳۵۲.۰۰۰

۱۵۰۶۰۶	تهییه و اجرای پتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عمکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هر گاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲.۵ میلیمتر، به ازای هر سانتی متر ضخامت آسفالت	مترا مربع	۱۱۲.۰۰	۹۰۰	۱.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰
--------	---	-----------	--------	-----	---------------

۱۵۰۸۰۳	اضافه بهای به ردههای ۱۱۵۰۶۰۱ تا ۱۱۵۰۶۱۲ و ۱۱۵۰۶۰۶ با بت اجرای آسفالت در لکه گیری ها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترا مربع و کمتر باشد.	مترا مربع	۱۲.۱۰۰	۲۲۵۰	۲۷.۲۲۵.۰۰۰
	جمع فصل				۱.۱۰۶.۵۷۷.۰۰۰
	جمع کل فصل ها				۱.۱۱۱.۸۸۷.۰۰۰

جمع کل برآورد با احتساب ضریب ۱/۳ بالاسری ، ۱/۰۶ منطقه ای ، مبلغ ۱.۵۳۲.۱۸۰.۲۸۶ ریال می باشد.