



## رونق تولید

## برآورد پروژه پیاده روسازی خیابان امام خمینی

## (پیاده رو روبروی مسجد مسلم عقیل سرده تا انتهای پیاده رو کوی آزادی)

ردیف	شرح	شماره فهرست	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل
۱	خاکبرداری، پی کنی با دست تا عمق ۲ متر	۲۰۱۰۳	m <sup>3</sup>	۱۹۹,۵۰۰ ریال	۱۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
۲	تسطیح خاک برداشته شده	۲۰۵۰۱	m <sup>2</sup>	۶,۵۷۰ ریال	۳۰۰۰	۱۹,۷۱۰,۰۰۰ ریال
۳	خاکبرداری، پی کنی با ماشین تا عمق ۲ متر	۳۰۵۰۲	m <sup>3</sup>	۴۲,۳۰۰ ریال	۳۴۵	۱۴,۵۹۳,۵۰۰ ریال
۴	حمل خاک تا فاصله ۱۰۰ متر	۳۰۷۰۱	m <sup>3</sup>	۲۱,۶۰۰ ریال	۴۴۵	۹,۶۱۲,۰۰۰ ریال
۵	حمل خاک از فاصله ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر	۳۰۷۰۲	m <sup>3</sup>	۷,۲۴۰ ریال (۱۸۱۰ × ۴)	۴۴۵	۳,۲۲۱,۸۰۰ ریال
۶	حمل خاک تا ۱۰ کیلومتر	۳۰۷۰۳	m <sup>3</sup>	۴۹,۹۷۰ ریال (۱۲۵۴۰ × ۳۹۷۵)	۴۴۵	۲۲,۲۳۶,۶۵۰ ریال
۷	تخریب بتن مسطح	۱۰۴۰۵	m <sup>3</sup>	۱,۸۲۵,۰۰۰ ریال	۴۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸	تخریب شفته	۱۰۴۰۷	m <sup>3</sup>	۳۹۰,۰۰۰ ریال	۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹	برچیدن فرش کف موزائیکی	۱۰۵۰۲	m <sup>2</sup>	۳۶,۸۰۰ ریال	۱۵۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰	تخریب کلی هرنوع آسفالت اساس قیری تا ضخامت ۵cm	۱۰۹۰۹	m <sup>2</sup>	۳۱,۸۰۰ ریال	۱۵۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱	تخریب سنگ جدول بتنی	۱۰۵۱۵	m	۷۳,۹۰۰ ریال	۳۰۰	۲۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۲	شن ریزی کف	۴۰۵۰۵	m <sup>3</sup>	۴۸۶,۰۰۰ ریال	۳۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳	اجرای بتن با عیار ۱۵۰	۸۰۱۰۲	m <sup>3</sup>	۱,۲۸۷,۰۰۰ ریال	۳۰	۳۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴	شفته ریزی با خاک محل	۱۱۰۹۰۱	m <sup>3</sup>	۵۷۱,۰۰۰ ریال	۶۰۰	۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵	اجرای سنگ جدول با عیار ۲۵۰	۱۲۰۱۰۱	m <sup>3</sup>	۴,۱۰۱,۰۰۰ ریال	۳۰	۱۲۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
۱۶	فرش کف با موزائیک ماشینی ایرانی ۴۰*۴۰ اتوماتیک ساب خورده درجه ۱ طرح خورشید (سفید و قرمز) و نایبنا زرد	۲۱۰۵۱۱	m <sup>2</sup>	۳۶۳,۰۰۰ ریال	۳۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری ۱۲ مگا پاسکال	۸۰۱۰۳۰	m <sup>3</sup>	۱,۴۲۷,۰۰۰ ریال	۴۰	۵۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال
جمع						ریال ۲,۱۰۳,۰۱۳,۹۵۰ ریال ۲,۸۹۷,۹۵۳,۲۲۳ = ۱/۳ * ۱/۰۶

توضیحات: برآورد بر پایه فهرست بها ابنیه سال ۱۳۹۸ انجام گردیده است.  
این برآورد جنبه عملیاتی نداشته و پرداخت براساس کار انجام شده می باشد.